



COMUNE DI FIORANO MODENESE

Provincia di Modena

SETTORE: III° PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

SERVIZIO: LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO E MANUTENZIONE URBANA

**LAVORI DI ASFALTATURA, MANUTENZIONE
ORDINARIA E STRAORDINARIA-
VIA TAMIGI, E ALTRI TRATTI STRADALI**

RELAZIONE GENERALE E QUADRO ECONOMICO

Responsabile del Procedimento:

ing. Manuela Giurgola

Progettista:

ing. Roberta Pitocchi

Direttore dei Lavori:

ing. Roberta Pitocchi

Fiorano Modenese, MARZO 2022

A completamento dell'intervento di nuova costruzione della palestra comunale di Via Tamigi è intenzione dell'Amministrazione Comunale effettuare un intervento volto a riqualificare gli spazi pubblici circostanti, che riguarderà il rifacimento del tappeto stradale in alcuni tratti stradali circostanti e il collegamento – completamento dei percorsi pedonali esistenti, compreso la realizzazione di due attraversamenti pedonali di cui uno rialzato.

Per far fronte a questo tipo di interventi l'Amministrazione comunale intende procedere ad una richiesta di offerta ad un operatore economico per un intervento di lavori stradali di asfaltatura, manutenzione ordinaria e straordinaria, in particolare è previsto:

- il ripristino della pavimentazione del marciapiede esistente adiacente al lotto di intervento, consistente nella sistemazione /integrazione del cordolo in porfido e nella fresatura e successiva stesa di pavimentazione bituminosa,
- la realizzazione di un attraversamento pedonale rialzato in Via Tamigi immediatamente a est dell'intersezione con Via Panaro, compreso la realizzazione di due caditoie collegate alla rete fognaria per lo smaltimento delle acque meteoriche;
- la realizzazione di alcuni tratti di marciapiedi- pedonali per l'interconnessione dei percorsi pedonali esistenti
- il rifacimento del tappeto stradale di un tratto di Via Tamigi, tra via Panaro e Via Ticino, compreso l'eliminazione della canaletta di raccolta delle acque meteoriche esistente e la realizzazione di alcune caditoie a centro strada in aggiunta a quelle esistenti;
- il rifacimento del manto stradale in Via Panaro mediante fresatura e stesa di tappeto di usura;
- il rifacimento del manto stradale in asfalto mediante la fresatura e stesa di tappeto di usura in altri tratti stradali circostanti.

come meglio indicato nell'Elaborato n. 02 INDIVIDUAZIONE DELL'INTERVENTO.

L'importo a base della trattativa è di **euro 99.000,00 (novantanovemilaeuro/00)**, di cui **euro 750,00 (settecentocinquantaeuro/00)** per oneri della sicurezza, IVA esclusa.

L'impresa dovrà garantire l'inizio dei lavori **entro mercoledì 4 maggio 2022** e l'**ultimazione entro il 25/05/2022 per quanto riguarda i lavori di riqualificazione e di asfaltatura di Via Tamigi, salvo diverse indicazioni della Stazione Appaltante, e entro il 30/06/2022 per quanto riguarda i lavori di riqualificazione e di asfaltatura di Via Panaro.**

La Stazione Appaltante procederà in via d'urgenza alla consegna dei lavori ai sensi e agli effetti dell'art. 8, comma 1 l. 120/2020 .

L'affidamento si dichiara a MISURA, quindi le opere saranno compensate applicando i prezzi dell'unito Elenco Prezzi dedotti del ribasso.

I lavori dovranno essere eseguiti a regola d'arte e sempre in accordo con il Tecnico Responsabile per quanto riguarda i giorni, gli orari e le modalità di esecuzione delle lavorazioni, in modo da ostacolare il meno possibile il traffico veicolare.

Sarà altresì richiesto alla ditta appaltatrice il rilascio di tutte le certificazioni previste dalla normativa vigente per le varie tipologie di lavorazioni richieste. In assenza del rilascio delle necessarie certificazioni non potrà essere liquidato all'Appaltatore l'intervento eseguito.

Il costo della manodopera è pari a 25.000,00€ (venticinquemilaeuro/00)

QUADRO ECONOMICO

LAVORI		
a1. Importo per l'esecuzione dei lavori	Euro	98.250,00
a2. Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	Euro	750,00
Totale lavori	Euro	99.000,00
SOMME A DISPOSIZIONE		
b1. IVA sull'importo del servizio (22% su a1+a2)	Euro	21.780,00
b2. Contributo ANAC	Euro	30,00
Totale somme a disposizione	Euro	21.810,00
TOTALE QUADRO ECONOMICO	Euro	120.810,00

Fiorano Modenese, Marzo 2022

Il progettista

Ing. Roberta Pitocchi